



**“PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE VESTUARIOS PARA
FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS UAM; TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CARGA Y
DESCARGA; TRANSPORTISTAS”**

Circular N°04: Parrilleros

Se adjunta detalle de 2 parrilleros a cotizar en conjunto a los vestuarios. En cada uno debe haber mobiliario de hormigón y una mesada con pileta, de acuerdo con el plano que se adjunta.

Los mismos se ubican sobre una vereda de hormigón de 8cm de espesor. Es responsabilidad del oferente el verificar la necesidad o no de realizar algún tipo de fundación para el mismo.